

Bovins lait

Le rainurage de vos sols bétonnés ou comment éviter les glissades de vos animaux

L'opération de rainurage permet d'éviter les accidents et d'avoir des animaux beaucoup plus calmes

Suite aux raclages journaliers et successifs des aires bétonnées (aire d'attente, aire d'exercice, couloir d'alimentation), les sols deviennent très glissants. Les animaux ainsi que les personnes s'exposent à chaque instant au risque de glissades.

Les conséquences économiques peuvent être importantes: vaches écartelées et donc réformées, chute de la production laitière par peur de se déplacer (moins d'abreuvement et alimentation réduite), chaleurs non détectées du fait de la difficulté pour les animaux de se chevaucher

QUEL MOYEN POUR Y REMÉDIER ?

Le rainurage avec une fraiseuse de sol adaptée (rainure de 4 mm, espacées de 50 mm) permet de supprimer cette glissance et le comportement des animaux est subitement modifié: les vaches se rendent plus

facilement à l'aire d'attente, passent à la salle de traite sans aucune gêne et vont s'alimenter sans crainte.

RÉALISATION DU CHANTIER DE RAINURAGE

Le béton à rainurer doit être parfaitement propre. Un détrempage du sol la veille de l'opération suivi d'un bon nettoyage, si possible avec un appareil à haute pression, sont indispensables. Par temps sec, il faudra prévoir d'humidifier le sol au cours de l'opération, ceci pour éviter la dispersion de poussière. Il sera nécessaire de balayer en fin de chantier et de laver au jet les surfaces rainurées afin d'éliminer les débris résiduels qui peuvent être blessants.

Le rendement du chantier est en moyenne de 30 à 40 euros par m².

Pour des renseignements supplémentaires, contacter SANI 2000 (GDS 64, ALMA 40 et GDS 32) Tél 05 59 80 70 32.